

機械勤檢查 升降才穩搭

操作控制器



位置：搬器內之控制器

功能：操作上下移動及緊急停止



照明與通風設備

位置：搬器頂部

功能：保持良好照明與通風



門扉連鎖裝置

位置：門與門框交界處

功能：門未關妥不得運轉

終點極限開關



位置：升降機頂部或底部

功能：自動切斷動力

乘載人數標示



位置：搬器內明顯易見處

功能：告知最大乘載人數



荷重標示牌

位置：搬器內明顯易見處

功能：標示最高荷重

2000KG
限乘10人



檢查與保養紀錄表夾

位置：搬器內角落或進出門旁

功能：備查最近檢查日期與簽章



搬器門開關時同步放收之活動通行設備

位置：搬器出入口

功能：搬器與升降路出入口應設置

活動通行設備

(該設備應具同步放下、收回之連動裝置)



⚠ 操作前請確認以上元件功能正常，並依相關安全規定執行作業。違規操作將受罰並可能致重大傷害！

